



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza przetarg nieograniczony, prowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.:

**„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno – etap I”**

- Przedmiotowe zamówienie podzielono na następujące zadania:

**1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej o nr ewid. 130/17 w Wilkowicach”**

W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje dla zadania wskazanego powyżej:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m<sup>2</sup> (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę- uformowana mufa i uszczelka wargowa, DN200, o długości ca 100,0 mb;

**2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej (drodze o nr ewid. 491/7 i 491/6) w Wilkowicach – etap I”**

W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje dla zadania wskazanego powyżej:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m<sup>2</sup> (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę- uformowana mufa i uszczelka wargowa, DN200, o długości ca 243,9 mb;

**3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Święciechowskiej droga o nr ewid. 888/3 w Wilkowicach”**

W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje dla zadania wskazanego powyżej:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m<sup>2</sup> (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę- uformowana mufa i uszczelka wargowa, DN200, o długości ca 87,3 mb;

**4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mórkowie”**

W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje dla zadania wskazanego powyżej:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych, o sztywności obwodowej SN 8kN/m<sup>2</sup> (wg ISO), z kielichem rury fabrycznie wyposażonym w uszczelkę- uformowana mufa i uszczelka wargowa, DN200, o długości ca 127,8 mb oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE RC dwuwarstwowych SDR11, DN200 o długości ca 39,8 mb.

**5) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Wilkowicach”**

W ramach prowadzonych prac Wykonawca zrealizuje dla zadania wskazanego powyżej:

budowę sieci wodociągowej z rur PE SDR17, DN110, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, o długości ca 213,0 mb.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
- Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, spełnia wymagania SIWZ i jednocześnie posiada najniższą cenę.
- Termin składania ofert upływa w dn. 13.06.2018r. o godz. 9<sup>00</sup>. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno, w sekretariacie - budynek A, I piętro.
- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dn. 13.06.2018r. do godz. 9<sup>00</sup> wadium w kwocie 6 000,00 zł w formie:
  - a) pieniądza,
  - b) poręczenia bankowego lub ubezpieczyciela,
  - c) gwarancji bankowych,
  - d) gwarancji ubezpieczeniowych.
- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dn. 13.06.2018r. o godz. 9<sup>15</sup>, budynek A– sala narad.
- Termin wykonania zamówienia: **do dnia 28.09.2018r.**
- Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
- Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
- W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., albowiem niniejsze postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu w/w ustawy.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji: Marta Książek, Paulina Ratajczak  
tel. 065 – 529-83-15, fax 065 – 529-83-71.