

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Dembińskiego w Lesznie na odcinku od ul. Grottgera do ul. Spółdzielczej- etap II

Poz.	nr STWIOR	Opis pozycji	Jedn.	Ilość	Cena jedn [PLN]	Wartość [PLN]
1	ST01-KO	Renowacja betonowego kanału DN 500 mm, przy pomocy rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi o grubości 10,5 mm, wraz z pracami towarzyszącymi (czyszczenie kanału, otworzenie przykanałków włączonych na wcinke, frezowanie włączeń przykanałków, pomiary, przepompowywanie ścieków, obróbka rękawa w studniach i inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii i SIWZ) i badaniami przy odbiorze	mb	256		
2	ST01-KO	Uszczelnienie włączenia do kanału - montaż kształtki kapeluszowej krótkiej	szt.	20		
3	ST01-KO	Modernizacja studni systemem chemii budowlanej wraz z wymianą stopni złączowych	szt.	5		
4	ST01-KO	Wymiana i regulacja wiazu studni	szt.	5		
					Ogółem:	0,00