

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świąciechowa
oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie (do działki nr 440/1)

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie (do działki nr 440/1)

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świąciechowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Sieć wodociągowa W1-W4	
1.1	Roboty ziemne
1.2	Odwodnienie wykopów - igłofiltry
1.3	Roboty montażowe
1.4	Węzeł W1
1.5	Węzeł W2
1.6	Węzeł W3
1.7	Węzeł W4
1.8	Roboty towarzyszące
	Razem : Sieć wodociągowa W1-W4
		Wartość kosztorysowa robót :

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie (do działki nr 440/1)

Budowa : Budowy 2019

Obiekt : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świąciechowa oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Sieć wodociągowa W1-W4**1.1 Roboty ziemne**

1	KNNR N001-0202-08-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	1,00 m3			
2	KNNR N001-0208-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru gruntu	1,00 m3			
3	KNNR N001-0210-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład - 90% całości	1,00 m3			
4	KNNR N001-0307-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym wydobyciem urobku - 10% całości	1,00 m3			
5	KNNR N001-0318-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	1,00 m3			
6	KNNR N001-0214-04-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie kat 1-2	1,00 m3			
7	KNNR N001-0529-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	1,00 kmpl			
8	KNNR N001-0529-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	1,00 kmpl			
9	KNNR N001-0527-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	1,00 kmpl			
10	KNNR N001-0527-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	1,00 kmpl			

1.2 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

11	KNNR N001-0605-01-00 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-próżniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów	230,00 szt			
----	--	------------	--	--	--

1.3 Roboty montażowe

12	KNNR N004-1411-01-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm	1,00 m3			
----	--	---------	--	--	--

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie (do działki nr 440/1)

1. Sieć wodociągowa W1-W4

1.3. Roboty montażowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNNR N004-1009-04-10 Rury ciśnieniowe z PE PN10 SDR 17 w wykopie umocnionym fi 110mm	1,00	metr
14	KNNR N004-1010-04-10 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czółowego w wykopie umocnionym fi 110	1,00	szt
15	KNNR N004-1611-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150	1,00	szt
16	KNNR N004-1612-01-00 Płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150	1,00	szt
17	KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"	1,00	metr

1.4 Węzeł W1

18	KNNR N004-1105-03-00 Zasuwa żeliwna kołnierзова miękouszczelniona z obudową teleskopową i skrzynką obudowa PEHD DN 100mm - z żeliwa GGG malowana gr. min 250um	1,00	kmpl
19	KNNR N004-1014-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierзовego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00	szt
20	KNNR N004-1014-02-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierзовe w wykopie umocnionym fi 80 - KX z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00	szt
21	KNNR N004-1012-02-10 Montaż tuleji kołnierзовой z PE zgrzewanej czółowo w wykopie umocnionym fi 110	1,00	szt
22	KNNR N004-1011-04-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110	1,00	szt
23	KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym	1,00	kmpl
24	KNNR N004-1430-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy	0,67	m3

1.5 Węzeł W2

25	KNNR N004-1014-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierзовego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00	szt
26	KNNR N004-1014-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierзовe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00	szt
27	KNNR N004-1012-02-10 Montaż tuleji kołnierзовой z PE zgrzewanej czółowo w wykopie umocnionym fi 110	1,00	szt
28	KNNR N004-1011-04-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110	1,00	szt

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie (do działki nr 440/1)

1. Sieć wodociągowa W1-W4

1.6. Węzeł W3

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.6 Węzeł W3

29	KNNR N004-1011-04-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110	1,00 szt			
30	KNNR N004-1012-02-10 Montaż tuleji kołnierzej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110	1,00 szt			
31	KNNR N004-1014-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00 szt			
32	KNNR N004-1009-03-10 Rury ciśnieniowe z PE PN10 SDR 17 w wykopie umocnionym fi 90mm	1,00 metr			
33	KNNR N004-1011-03-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 90	1,00 szt			
34	KNNR N004-1012-01-12 Montaż tuleji kołnierzej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 90	1,00 szt			
35	KNNR N004-1014-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/600 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00 szt			
36	KNNR N004-1119-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania DN80 z zasuwą miękouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) - z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kolor czerwony	1,00 kmpl			
37	KNNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym	1,00 kmpl			
38	KNNR N004-1430-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy	1,00 m3			

1.7 Węzeł W4

39	KNNR N004-1011-04-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 110	1,00 szt			
40	KNNR N004-1012-02-10 Montaż tuleji kołnierzej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 110	1,00 szt			
41	KNNR N004-1014-03-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierowego w wykopie umocnionym fi 100 - T100/80 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00 szt			
42	KNNR N004-1014-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierowe w wykopie umocnionym fi 100 - KX z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00 szt			
43	KNNR N004-1014-03-10 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF 80/600 z żeliwa GGG malowany gr. min 250um	1,00 szt			
44	KNNR N004-1119-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania DN80 z zasuwą miękouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką (PEHD) - z	1,00 kmpl			

Budowa sieci wodociągowej w ul. Brylantowej w Henrykowie (do działki nr 440/1)

1. Sieć wodociągowa W1-W4

1.7. Węzeł W4

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
żeliwa GGG malowany gr. min. 250um kolor czerwony					
45	KNR 219-01-34-02-00 Oznakowanie zasuw i hydrantu na słupku stalowym	1,00	kmpl
46	KNNR N004-1430-01-00 Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy	1,00	m3

1.8 Roboty towarzyszące

47	Wycena własna Zamknięcie i otwarcie zasuw przez MPWiK	1,00	szt
48	Wycena własna Zabezpieczenie skrzynek zasuw i hydrantów poprzez montaż elementów betonowych prefabrykowanych	3,00	szt
Wartość kosztorysowa robót					