



Leszno, 11.10.2019r.

Dotyczy: Postępowania o wykonanie zadania –

„Przebudowa rurociągu wody surowej od studni Pd1, M1 do studni M2 na SUW w Strzyżewicach” nr INW-P-Z/0044/2019

Odpowiedzi na pytania z dn. 07.10.2019r.

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza innego producenta ogrodzenia stref bezpośrednich aniżeli wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Wyspecyfikowane parametry ogrodzenia spełni tylko jeden producent i wg dokumentów przetargowych tylko on może być dostawcą elementów ogrodzenia. Wobec powyższego pytam czy Zamawiający dopuści inne parametry elementów ogrodzenia przy zachowaniu wymaganych warunków poprawnego użytkowania – innego producenta paneli ogrodzeniowych niekoniecznie spełniających wszystkie wymienione w DT i KO warunki techniczne.

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i umowy i dopuszczenie w ramach przedmiotowego zadania rozliczeń częściowych- przynajmniej jednego częściowego odbioru i rozliczenia finansowego.

W związku z zapisami załącznika nr 9 Zamawiający oczekuje wymianę przewodów zasilających pompy głębinowe. Aby tego dokonać należy w pierwszej kolejności zdemontować istniejące urządzenia. Po wykonaniu powyższego zakresu prac pompy należy ponownie zamontować a studnie poddać dezynfekcji. Niniejszy zakres nie został ujęty w kosztorysie inwestorskim.

Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego o powyżej opisane: montaż i demontaż pomp głębinowych oraz dezynfekcja otworów studziennych.

W Załączniku nr 9 Zamawiający określa, że sonda pomiarowa poziomu wody w studniach głębinowych zamontowana ma zostać w przygotowanych rurach ze stali nierdzewnej. Wobec powyższego prosimy o doprecyzowanie czy wspomniane rury są już wykonane czy Wykonawca ma to zrealizować w ramach przedmiotowego zadania. Jeżeli realizacja tego zadania ma zostać wykonana przez Wykonawcę to prosimy o uzupełnienie kosztorysu inwestorskiego o stosowne pozycje, oraz prosimy o określenie z jakiego materiału wykonana jest głowica studni i kolumna wznosząca (pionowy rurociąg tłoczny).

Prosimy o podanie parametrów świetlnych lamp, które mają zostać zamontowane na terenie stref bezpośrednich.”

Odpowiedź nr 1

Ad.1

Zamawiający dopuszcza montaż ogrodzenia **innego niż wskazanego w dokumentacji producenta, pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów** wskazanych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl

Ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia częściowego przedmiotowego zadania.

Ad.3

Wymianę przewodów (w tym wbudowanie rur przepustowych PE GRK 110) należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym część projektu. Wykonanie dezynfekcji otworów studziennych pozostaje po stronie Zamawiającego.

Ad.4

Sondy pomiarowe należy zamontować w istniejących rurach osłonowych.

Ad.5

Parametry świetlne lampy:

- Maksymalna moc znamionowa oprawy: 43W,
- strumień oprawy: 5 160 lm,
- stopień ochronny: IP66,
- barwa neutralna.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji

Aneta Lewusz