



BELKA B10-I - 1 szt.




Skala 1:25



Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Belka B10-I (B)	1	194	1	12	1,94	3	3	5,82	5,2	26,1
		290	2	16	2,90	3	3	8,70	13,7	
		11	3	8	0,65	28	28	18,20	7,2	

BETON KLASY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II Ø(St50B) - strzemiona
A-IIIN # (B500SP) - zbrojenie główne
OTULINA ZBROJENIA:
wg detalu przekroju belki



projekt

Inwestycja:	Budowa budynku sanitarno-szatniowego z częścią biurową jako budynek energooszczędny na terenie siedziby MPWiK przy ul. Lipowej 76A w Lesznie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działki.			
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie ul. Lipowa 76A; 64-100 Leszno			
Adres inwestycji:	Działka nr: 90; 91; 92/2; 94/8 obręb: Leszno, powiat Leszczyński			
Branża:	KONSTRUKCYJNA - PROJ. WYKONAWCZY			
Nazwa rysunku:	BELKA B10-I			
Projektant:	mgr inż. arch Karol Major upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr 193/75/Pw	Podpis:	Skala: 1:50 1:25	
Sprawdzający:	mgr inż. arch Piotr Zaborowski upr. do projektowania w spec. architektoniczno-konstrukcyjnej nr GP.IV.7342(56)/94	Podpis:	Data: 03.2018	
Opracował:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: K-37	